부대 토목 구내 포장



| 위험요인 분석 및 위험성 평가표 작성 |

		위험도			
구 분	위험요인	잠재 위험	재해 사례	대 책	비고
인적 요인	① 로울러 운전원의 운전미숙에 의해 주변 근로자와 충돌 ② 안전모 미착용하고 작업중 부딪히거나 찔림	0	0	① 로울러 운전원의 자격 유무, 경력 사전 확인 ② 구내 포장 작업시 근로자 안전모 등 개인보호구 착용 철저	
물적 요인	③ 노면에서 바닥 정리 작업중 돌출물에 걸려 넘어짐	0		③ 돌출물 등 전도 위험물 사전 제거 및 정리 정돈 실시, 개인보호구 착용 철저	
작업 방법	④ 후진하는 로울러를 인지하지 못하고 깔림 ⑤ 유도자를 미배치하여 로울러 작업중 협착 사고		0	④ 로울러 후면에 경광등 설치 및 유도자 배치 하여 안전하게 유도실시 ⑤ 유도자를 배치하여 작업	
기계 장비					



부대 토목 구내 포장

| 작업 위험요인 |

□ 잠재위험요소 □

□ 재해 사례





