

2009-C-W48-13

# 안전가시설(경사지붕)

## | 위험요인 분석 및 위험성 평가표 작성 |

구 분	위험요인	위험도		대 책	비 고
		잠재 위험	재해 사례		
인적 요인	① 안전모, 안전대 등 개인보호구 미착용하고 작업중 추락 ② 지붕 구조 등을 미숙지하고 작업중 지붕 슬라브 단부로 추락		○  ○	① 경사 지붕에서 작업시 안전모, 안전대 등 개인보호구 착용하고 작업 실시 ② 지붕 구조 등 사전 숙지하고 위험 원인 제거 후 작업 실시	
물적 요인	③ 경사 지붕에서 이동중 돌출물에 걸려 넘어짐 ④ 흙서기 강설 등 기상 악화시 작업중 열사병 또는 미끄러짐		○  ○	③ 경사 지붕에서 작업시 돌출물 등 제거, 자재 정리하고 작업 실시 ④ 흙서기, 혹한기 강설 등 악천후시 작업 금지	
작업 방법	⑤ 경사 지붕으로 통하는 통로가 협소하여 무리하게 이동중 전도 ⑥ 안전대 부착설비 미설치하고 작업중 추락 ⑦ 경사 지붕 단부에 안전난간대 미설치 하여 작업중 단부로 추락 ⑧ 경사 지붕에서 작업 또는 이동시 안전대 착용 등 안전수칙 미준수하여 이동중 실족하여 추락 ⑨ 작업용 재료와 공구를 충분히 준비하지 않아 작업중 재료와 공구를 옮기다가 전도 ⑩ 작업전 사전 안전점검 미실시로 위험 지역 미파악하고 작업중 추락	○  ○  ○  ○	  ○  ○  ○  ○	⑤ 경사 지붕으로 통하는 통로 안전하게 확보 ⑥ 경사 지붕 작업시 안전대 부착설비 설치 하고 안전대 체결후 작업 실시 ⑦ 경사 지붕 단부에 안전난간대 설치 ⑧ 경사 지붕 등 위험한 장소에서 작업, 이동시 안전대 착용 등 안전수칙 준수 ⑨ 작업전에 작업용 재료, 공구 등 작업 준비 완료하고 작업 실시 ⑩ 경사 지붕 작업전 위험 지역 사전 안전점검 실시	
기계 장비					

# 안전가시설(경사지붕)

## | 작업 위험요인 |

잠재위험요소

재해 사례

